Les Lignes Sous Vide



Les liaisons et accouplements

Liaisons Johnston (sous vide)

Assemblage sans soudure, le montage et le démontage sont réalisés rapidement par emboîtement (fixation par vis, collier ou griffes).
La continuité des performances thermiques est assurée.
Disponibles en DN10, 20, 25 (HP), 32 (HP), 40 & 50.

Liaisons Soudées

Disponibles en DN10 à 100.

> Manchon PERLITE & PU : assemblage des tronçons par soudage sur site (BW). Possibilité d'ajuster les longueurs lors de l'installation.
Remplissage avec de la PERLITE (Oxygène) ou injection de mousse polyuréthane (Azote et Argon).

> Manchon sous vide : assemblage des tronçons et du manchon par soudage sur site (BW).
Possibilité d'ajuster les longueurs lors de l'installation.
Superisolation et mise en vide du manchon sur site.
La continuité des performances thermiques est assurée.

Pour tous renseignements et pour commander, contactez-nous : N°Azur 0 810 30 21 81
PRIX APPEL LOCAL

AIR LIQUIDE